

Наименование редакции сметных нормативов: Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Московской области, утвержденные приказом Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр (в редакции приказов Минстроя РФ № 253/пр-264/пр от 28.02.2017г.)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU Flash» версия 11»

(наименование стройки)

Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий по адресу: г. Химки, ул. Новозаводская, д.7,8,9

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Новая локальная смета

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах ноябрь 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	16 186,84	1 851,57 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	1 370,92	33,31 тыс. руб.
в том числе:			Нормативные затраты труда рабочих	3 928,1484394	чел.-ч.
строительных работ	16 176,71	1 851,10 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	402,4026539	чел.-ч.
монтажных работ	10,13	0,47 тыс. руб.			
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.			
прочих затрат	0,00	0,00 тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: Демонтаж старого резинового покрытия

7	27-09-022-1	Демонтаж резинового покрытия (Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки) Поправки к: М) *0; ЭМ) *0,8; ОТ) *0,8; ОТ) *0,8; ЗТ) *0,8; ЗТМ) *0,8 Объем: 334=180+60+94	1 м2 покрытия	334,00		334,00					
		1 ОТ					1,15	0,8	307	41,16	12 648
		3 ЭМ					6,39	0,8	1 708	17,65	30 163
		2 в т.ч. ОТм					0,11	0,8	30	41,16	1 237
		ЗТ	чел.-ч.	0,12	0,8	32,064					
		ЗТМ	чел.-ч.	0,01	0,8	2,672					
		Итого по расценке ФОТ					7,54		2 015		42 811
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			337		13 885
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			495		20 411
		Всего по позиции							2 962		81 828
8	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем: 3,006=334*9/1000	1 Т ГРУЗА	3,006		3,006					
		1 ОТ					4,15		32	21,92	711
		3 ЭМ					32,19		97	21,92	2 121
		ЗТ	чел.-ч.	0,5777		1,7365662					
		Итого по расценке ФОТ					36,34		129		2 832
		Всего по позиции							129		2 832
9	т03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	1 Т ГРУЗА	3,006		3,006					
		3 ЭМ					19,29		58	17,64	1 023
		Итого по расценке ФОТ					19,29		58		1 023
		Всего по позиции							58		1 023
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)							2 202		46 666
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							307		12 648
		эксплуатация машин и механизмов							1 708		30 163
		перевозка							187		3 855
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							337		13 885
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							495		20 411
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							452		18 606
		Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)							3 149		85 683

Раздел: Демонтаж АБП с подстилающими слоями

10		Поправки к: СП *0,85 Объем: 220=180+40	м2	220,00		220,00					
		Всего по позиции							0		0
11	68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Поправки к: ЭМ) *1,1; ОТ) *1,1; ОТ) *1,1; ЗТ) *1,1; ЗТМ) *1,1 Объем: 0,11=(220*0,05)/100	100 м3 конструкций	0,11		0,11					
		1 ОТ					2 022,24	1,1	245	41,16	10 071
		3 ЭМ					2 281,18	1,1	276	12,3	3 395
		2 в т.ч. ОТм					423,83	1,1	51	41,16	2 111
		ЗТ	чел.-ч.	243,35	1,1	29,44535					
		ЗТМ	чел.-ч.	41,39	1,1	5,00819					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					4 303,42		521		13 466
		ФОТ							296		12 182
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102,00		102,00			302		12 426
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54,00		54,00			160		6 578
		Всего по позиции							983		32 470
12	01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 Поправки к: ЭМ) *1,1; ОТ) *1,1; ЗТ) *1,1; ЗТм) *1,1 Объем: 0.0418=(220*0.2)/1000*0.95									
		1 ОТ					244,30 1,1		11	41,16	462
		3 ЭМ					6 158,70 1,1		283	13,58	3 846
		2 в т.ч. ОТм					1 045,04 1,1		48	41,16	1 978
		4 М					4,34		0	24,38	4
		ЗТ	чел.-ч.	31,32 1,1		1,4400936					
		ЗТм	чел.-ч.	90,09 1,1		4,1423382					
		Итого по расценке					6 407,34		294		4 312
		ФОТ							59		2 440
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92,00		92,00			54		2 245
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46,00		46,00			27		1 122
		Всего по позиции							375		7 679
13	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Поправки к: ЭМ) *1,1; ОТ) *1,1; ЗТ) *1,1; ЗТм) *1,1 Объем: 0.022=(220*0.2)/100*0.05									
		1 ОТ					1 201,20 1,1		29	41,16	1 196
		ЗТ	чел.-ч.	154,00 1,1		3,7268					
		Итого по расценке					1 201,20		29		1 196
		ФОТ							29		1 196
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89,00		89,00			26		1 064
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40,00		40,00			12		478
		Всего по позиции							67		2 738
14	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 29.7=(0.022*100*1,5)+(0,11*100*2,4)									
		3 ЭМ					3,02		105	14,4	1 510
		2 в т.ч. ОТм					0,32		25	14,4	355
		ЗТм	чел.-ч.	0,024		0,7128					
		Итого по расценке					3,02		105		1 510
		ФОТ							25		355
		Всего по позиции							105		1 510
15	т03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км Объем: 92.4=(0.022*100*1,5)+(0,11*100*2,4)+(0,0418*1 000*1,5)									
		3 ЭМ					19,29		1 782	17,64	31 441
		Итого по расценке					19,29		1 782		31 441
		Всего по позиции							1 782		31 441
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)							2 731		51 925
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							285		11 729
		эксплуатация машин и механизмов							559		7 241
		материальные ресурсы							0		4
		перевозка							1 887		32 951
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							384		15 818
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							382		15 735
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							199		8 178
		Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)							3 312		75 838
Раздел: Демонтажные работы освещение											
17	м08-02-363-1	Демонтаж кронштейнов (Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1) Поправки к: М) *0; ЭМ) *0,3; ОТ) *0,3; ЗТ) *0,3; ЗТм) *0,3 Объем: 4=0+4									
		1 ОТ					26,64 0,3		32	41,16	1 315
		3 ЭМ					155,70 0,3		187	7,62	1 423
		2 в т.ч. ОТм					14,58 0,3		17	41,16	719
		ЗТ	чел.-ч.	2,73 0,3		3,276					
		ЗТм	чел.-ч.	1,08 0,3		1,296					
		Итого по расценке					182,34		219		2 738
		ФОТ							49		2 034
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97,00		97,00			48		1 973
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51,00		51,00			25		1 037
		Всего по позиции							292		5 748
18	м08-02-369-3	Демонтаж светильников (Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными) Поправки к: М) *0; ЭМ) *0,5; ОТ) *0,5; ЗТ) *0,5; ЗТм) *0,5 Объем: 4=0+4									
		1 ОТ					15,33 0,5		31	41,16	1 263
		3 ЭМ					45,82 0,5		92	8,03	737
		2 в т.ч. ОТм					4,19 0,5		8	41,16	346
		ЗТ	чел.-ч.	1,46 0,5		2,92					
		ЗТм	чел.-ч.	0,31 0,5		0,62					
		Итого по расценке					61,15		123		2 000
		ФОТ							39		1 609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97,00		97,00			38		1 561
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51,00		51,00			20		821
		Всего по позиции							181		4 382
19	т01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т									
		Объем: 0,03=(0*0,7765)+(4*4,5/1000)+(4*3/1000)									
		1 ОТ					1,21		0	23,51	2
		3 ЭМ					6,25		0	23,51	5
		2 в т.ч. ОТм					0,82		0	23,51	2
		ЗТ	чел.-ч.	0,142		0,00426					
		ЗТм	чел.-ч.	0,071		0,00213					
		Итого по расценке					7,46		0		7
		ФОТ							0		4
		Всего по позиции							0		7
20	т03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км									
		Объем: 0,03=(1520*1*0,05)/100									
		1 Т									
		3 ЭМ							1	17,64	10
		Итого по расценке					19,29		1		10
		ФОТ							1		7
		Всего по позиции							1		10
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)							343		4 755
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							63		2 578
		эксплуатация машин и механизмов							279		2 160
		перевозка							1		17
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							88		3 643
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							86		3 534
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							45		1 858
		Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)							474		10 147

Раздел: Ремонт внутридворового проезда и (или) въезда во двор, парковка (разрушение верхнего слоя)

Подраздел: Демонтажные работы

22		Поправки к: СП *0,85 Объем: 1520=400+1120	m2	1 520,00		1 520,00					
		Всего по позиции							0		0
23	68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных									
		Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТм)*1,1 Объем: 0,76=(1520*1*0,05)/100									
		1 ОТ					2 022,24 1,1		1 691	41,16	69 585
		3 ЭМ					2 281,18 1,1		1 907	12,3	23 457
		2 в т.ч. ОТм					423,83 1,1		354	41,16	14 584
		ЗТ	чел.-ч.	243,35 1,1		203,4406					
		ЗТм	чел.-ч.	41,39 1,1		34,60204					
		Итого по расценке					4 303,42		3 598		93 042
		ФОТ							2 045		84 169
		Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102,00	102,00			2 086		85 852
		Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54,00	54,00			1 104		45 451
		Всего по позиции							6 788		224 345
24	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3									
		Объем: 182,4=0,76*100*2,4									
		3 ЭМ					3,02		644	14,4	9 272
		2 в т.ч. ОТм					0,32		151	14,4	2 180
		ЗТ	чел.-ч.	0,024		4,3776					
		Итого по расценке					3,02		644		9 272
		ФОТ							151		2 180
		Всего по позиции							644		9 272
25	т03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км									
		Объем: 0,03=(1520*1*0,05)/100									
		1 Т									
		3 ЭМ							3 518	17,64	62 066
		Итого по расценке					19,29		3 518		62 066
		ФОТ							151		2 180
		Всего по позиции							3 518		62 066
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном и текущем уровнях цен)							7 760		164 380
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							1 691		69 585
		эксплуатация машин и механизмов							1 907		23 457
		перевозка							4 162		71 338
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							2 045		84 169
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							2 086		85 852
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							1 104		45 451
		Итого по подразделу (в базисном и текущем уровне цен)							10 950		295 683

Подраздел: Ремонт внутридворового проезда и (или) въезда во двор, парковка

26	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов									
		Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТм)*1,1 Объем: 0,38=1520*0,25/1000									
		1 Т									
		3 ЭМ					39,60 1,1		17	12,64	209
		2 в т.ч. ОТм					7,15 1,1		3	41,16	123
		4 М					1 532,24		582	17,81	10 370
		ЗТ	чел.-ч.	0,66 1,1		0,27588					
		Итого по расценке					1 571,84		599		10 579
		ФОТ							3		123
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00	147,00			4		181
		Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00	134,00			4		165
		Всего по позиции							607		10 925
27	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3									
		Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТм)*1,1 Объем: 1,52=(1520)/1000									
		1 ОТ									
		3 ЭМ					368,45 1,1		616	41,16	25 357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ЭМ					2 386,22	1,1	3 990	8,14	32 476
		2 в т.ч. ОТм					262,54	1,1	439	41,16	18 068
		4 М					43 910,67		66 744	9,29	620 054
		ЗТ	чел.-ч.	38,30	1,1	64,0376					
		ЗТм	чел.-ч.	19,08	1,1	31,90176					
27.1	410-0005	Итого по расценке					46 665,34		71 350		677 887
		Исключен									
		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	- 96,60		- 146,832	451,99		- 66 367	9,29	- 616 546
27.2	410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	96,60		146,832	481,32		70 673	8,31	587 294
		ФОТ							1 055		43 425
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			1 551		63 835
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			1 414		58 190
		Всего по позиции							78 621		770 660
28	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Поправки к: М1)2; ЭМ)2)*1,1; ОТм)2)*1,1; ОТ)2)*1,1; ЗТ)2)*1,1; ЗТм)2)*1,1 Объем: 1,52=(1520)/1000	1000 м2 покрытия	1,52		1,52					
		1 ОТ					0,87	2,2	3	41,16	119
		3 ЭМ					3,10	2,2	10	4,24	44
		4 М					5 471,45	2	16 633	9,29	154 523
		ЗТ	чел.-ч.	0,09	2,2	0,30096					
28.1	410-0005	Итого по расценке					5 475,42		16 646		154 686
		Исключен									
		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	- 12,10	2	- 36,784	451,99		- 16 626	9,29	- 154 456
28.2	410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	24,20		36,784	481,32		17 705	8,31	147 128
		ФОТ							3		119
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			4		175
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			4		159
		Всего по позиции							17 733		147 692
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном и текущем уровнях цен)							93 980		806 572
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							619		25 476
		эксплуатация машин и механизмов							4 017		32 729
		материальные ресурсы							89 344		748 367
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							1 061		43 667
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							1 559		64 191
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							1 422		58 514
		Итого по подразделу (в базисном и текущем уровне цен)							96 961		929 277
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)							101 740		970 952
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							2 310		95 061
		эксплуатация машин и механизмов							5 924		56 186
		материальные ресурсы							89 344		748 367
		перевозка							4 162		71 338
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							3 106		127 836
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							3 645		150 043
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							2 526		103 965
		Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)							107 911		1 224 960

Раздел: Ремонт тротуара и (или) пешеходной дорожки (разрушение покрытия)

Подраздел: Демонтажные работы

29		Поправки к: СП *0,85 Объем: 1710=90+60+497,5+380+40+642,5	м2	1 710,00		1 710,00					
		Всего по позиции							0		0
30	68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Поправки к: ЭМ)1,1; ОТм)1,1; ОТ)1,1; ЗТ)1,1; ЗТм)1,1 Объем: 0,855=(1710*0,05)/100	100 м3 конструк ций	0,855		0,855					
		1 ОТ					2 022,24	1,1	1 902	41,16	78 283
		3 ЭМ					2 281,18	1,1	2 145	12,3	26 389
		2 в т.ч. ОТм					423,83	1,1	399	41,16	16 407
		ЗТ	чел.-ч.	243,35	1,1	228,870675					
		ЗТм	чел.-ч.	41,39	1,1	38,927295					
		Итого по расценке					4 303,42		4 047		104 672
		ФОТ							2 301		94 690
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102,00		102,00			2 347		96 584
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54,00		54,00			1 243		51 133
		Всего по позиции							7 637		252 389
31	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 205,2=0,855*100*2,4	1 Т ГРУЗА	205,20		205,20					
		3 ЭМ					3,02		724	14,4	10 431
		2 в т.ч. ОТм					0,32		170	14,4	2 453
		ЗТ	чел.-ч.	0,024		4,9248					
		Итого по расценке					3,02		724		10 431
		ФОТ							170		2 453
		Всего по позиции							724		10 431
32	т03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	1 Т ГРУЗА	205,20		205,20					
		3 ЭМ					19,29		3 958	17,64	69 825
		Итого по расценке					19,29		3 958		69 825
		Всего по позиции							3 958		69 825
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном и текущем уровнях цен)							8 729		184 928
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							1 902		78 283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							2 145		26 389
		перевозка							4 682		80 256
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							2 301		94 690
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							2 347		96 584
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							1 243		51 133
		Итого по подразделу (в базисном и текущем уровне цен)							12 319		332 645
Подраздел: Ремонт тротуара											
33		Поправки к: СП *0,85	м2	1 710,00		1 710,00					
		Всего по позиции							0		0
34	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала								
		Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТМ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТМ)*1,1	основания я (в плотном теле)	0,4275		0,4275					
		Объем: 0,4275=(1710/2*0,05)/100									
		1 ОТ					195,70	1,1	92	41,16	3 788
		3 ЭМ					3 365,64	1,1	1 583	8,1	12 820
		2 в т.ч. ОТМ					278,72	1,1	131	41,16	5 395
		4 М					17,08		7	11,28	82
		ЗТ	чел.-ч.	24,19	1,1	11,3753475					
		ЗТМ	чел.-ч.	20,60	1,1	9,68715					
34.1	408-0019	Итого по расценке					3 578,42		1 682		16 690
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	126,00		53,865	107,01		5 764	19,27	111 074
		ФОТ							223		9 183
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			328		13 499
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			299		12 305
		Всего по позиции							8 073		153 568
35	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,855		0,855					
		Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТМ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТМ)*1,1									
		Объем: 0,855=1710*0,5/1000									
		3 ЭМ					39,60	1,1	37	12,64	471
		2 в т.ч. ОТМ					7,15	1,1	7	41,16	277
		4 М					1 532,24		1 310	17,81	23 332
		ЗТМ	чел.-ч.	0,66	1,1	0,62073					
		Итого по расценке					1 571,84		1 347		23 803
		ФОТ							7		277
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			10		407
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			9		371
		Всего по позиции							1 366		24 581
36	27-07-001-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	17,10		17,10					
		Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТМ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТМ)*1,1									
		Объем: 17,1=(1710)/100									
		1 ОТ					98,22	1,1	1 847	41,16	76 042
		3 ЭМ					52,58	1,1	989	6,34	6 273
		2 в т.ч. ОТМ					0,27	1,1	5	41,16	211
		4 М					3 726,52		63 723	8,81	561 404
		ЗТ	чел.-ч.	10,21	1,1	192,0501					
		ЗТМ	чел.-ч.	0,02	1,1	0,3762					
		Итого по расценке					3 877,32		66 559		643 719
36.1	410-0012	Исключен									
		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Г	т	- 7,14		- 122,094	509,42		- 62 197	8,59	- 534 273
36.2	410-0009	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	т	11,90		203,49	426,66		86 821	9,38	814 381
		ФОТ							1 852		76 253
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			2 722		112 092
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			2 482		102 179
		Всего по позиции							96 387		1 138 098
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном и текущем уровнях цен)							99 976		1 075 394
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							1 939		79 830
		эксплуатация машин и механизмов							2 609		19 564
		материальные ресурсы							95 428		976 000
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							2 082		85 713
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							3 060		125 998
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							2 790		114 855
		Итого по подразделу (в базисном и текущем уровне цен)							105 826		1 316 247
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)							108 705		1 260 322
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							3 841		158 113
		эксплуатация машин и механизмов							4 754		45 953
		материальные ресурсы							95 428		976 000
		перевозка							4 682		80 256
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							4 383		180 403
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							5 407		222 582
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							4 033		165 988
		Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)							118 145		1 648 892
Раздел: Устройство АБП тропиной сети / основания ДИП (со всеми подстилающими)											
37		Поправки к: СП *0,85	м2	432,00		432,00					
		Объем: 432=125+25+48+62+172									
		Всего по позиции							0		0
38	01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,110808		0,110808					
		Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТМ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТМ)*1,1									
		Объем: 0,110808=((432)*0,27)/1000*0,95									
		1 ОТ					244,30	1,1	30	41,16	1 226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ЭМ					6 158,70	1,1	751	13,58	10 194
		2 в т.ч. ОТм					1 045,04	1,1	127	41,16	5 243
		4 М					4,34		0	24,38	12
		ЗТ	чел.-ч.	31,32	1,1	3,8175572					
		ЗТм	чел.-ч.	90,09	1,1	10,980962					
		Итого по расценке					6 407,34		781		11 432
		ФОТ							157		6 469
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92,00		92,00			144		5 951
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46,00		46,00			72		2 976
		Всего по позиции							997		20 359
39	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2									
		Поправки к:									
		ЭМ)*1,1;									
		ОТм)*1,1;									
		ОТ)*1,1;									
		ЗТ)*1,1;									
		ЗТм)*1,1									
		Объем: 0,05832=((432)*0,27)/100*0,05									
		1 ОТ					1 201,20	1,1	77	41,16	3 172
		ЗТ	чел.-ч.	154,00	1,1	9,879408					
		Итого по расценке					1 201,20		77		3 172
		ФОТ							77		3 172
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89,00		89,00			69		2 823
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40,00		40,00			31		1 269
		Всего по позиции							177		7 264
40	01-02-003-1	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см									
		Поправки к:									
		ЭМ)*1,1;									
		ОТм)*1,1;									
		ОТ)*1,1;									
		ЗТ)*1,1;									
		ЗТм)*1,1									
		Объем: 0,108=((432)*0,25)/1000									
		3 ЭМ					1 173,07	1,1	139	13,38	1 865
		2 в т.ч. ОТм					193,64	1,1	23	41,16	947
		ЗТм	чел.-ч.	14,93	1,1	1,773684					
		Итого по расценке					1 173,07		139		1 865
		ФОТ							23		947
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92,00		92,00			21		871
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46,00		46,00			11		436
		Всего по позиции							171		3 172
41	т01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)									
		Объем: 8,748=0,05832*100*1,5									
		3 ЭМ					3,65		37	15,6	583
		2 в т.ч. ОТм					0,39		9	15,6	138
		ЗТм	чел.-ч.	0,029		0,253692					
		Итого по расценке					3,65		37		583
		ФОТ							9		138
		Всего по позиции							37		583
42	т03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км									
		Объем: 162=((432)*0,25*1,5									
		3 ЭМ					19,29		3 125	17,64	55 125
		Итого по расценке					19,29		3 125		55 125
		Всего по позиции							3 125		55 125
43	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка									
		Поправки к:									
		ЭМ)*1,1;									
		ОТм)*1,1;									
		ОТ)*1,1;									
		ЗТ)*1,1;									
		ЗТм)*1,1									
		Объем: 0,432=((432)*0,1)/100									
		1 ОТ					126,07	1,1	60	41,16	2 466
		3 ЭМ					2 186,19	1,1	1 039	8	8 311
		2 в т.ч. ОТм					177,53	1,1	84	41,16	3 472
		4 М					12,20		5	11,28	59
		ЗТ	чел.-ч.	15,72	1,1	7,470144					
		ЗТм	чел.-ч.	13,88	1,1	6,595776					
		Итого по расценке					2 324,46		1 104		10 836
43.1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110,00		47,52	55,26		2 626	12,14	31 879
		ФОТ							144		5 938
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			212		8 729
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			193		7 957
		Всего по позиции							4 135		59 401
44	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня									
		Поправки к:									
		ЭМ)*1,1;									
		ОТм)*1,1;									
		ОТ)*1,1;									
		ЗТ)*1,1;									
		ЗТм)*1,1									
		Объем: 0,5184=((432)*0,12)/100									
		1 ОТ					195,70	1,1	112	41,16	4 593
		3 ЭМ					3 365,64	1,1	1 919	8,1	15 546
		2 в т.ч. ОТм					278,72	1,1	159	41,16	6 542
		4 М					17,08		9	11,28	100
		ЗТ	чел.-ч.	24,19	1,1	13,7941056					
		ЗТм	чел.-ч.	20,60	1,1	11,746944					
		Итого по расценке					3 578,42		2 040		20 239
44.1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	126,00		65,3184	107,01		6 990	19,27	134 692
		ФОТ							271		11 135
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			398		16 368
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			363		14 921
		Всего по позиции							9 791		186 220
45	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов									
		Поправки к:									
		ЭМ)*1,1;									
		ОТм)*1,1;									
		ОТ)*1,1;									
		ЗТ)*1,1;									
		ЗТм)*1,1									
		Объем: 0,2808=((432)*0,65)/1000									
		3 ЭМ					39,60	1,1	12	12,64	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 в т.ч. ОТм					7,15 1,1		2	41,16	97
		4 М					1 532,24		430	17,81	7 663
		ЗТм	чел.-ч.	0,66 1,1		0,2038608					
		Итого по расценке					1 571,84		442		7 818
		ФОТ							2		91
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			3		134
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			3		122
		Всего по позиции							448		8 074
46	27-07-001-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5 см)									
		Поправки к:									
		ЭМ) *1,1;									
		ОТ) *1,1;									
		ЗТ) *1,1;									
		ЗТм) *1,1									
		Объем: 4,32=(432)/100	100 м2	покрытия	4,32	4,32					
		1 ОТ					98,22 1,1		467	41,16	19 211
		3 ЭМ					52,58 1,1		250	6,34	1 585
		2 в т.ч. ОТм					0,27 1,1		1	41,16	53
		4 М					3 726,52		16 099	8,81	141 828
		ЗТ	чел.-ч.	10,21 1,1		48,51792					
		ЗТм	чел.-ч.	0,02 1,1		0,09504					
		Итого по расценке					3 877,32		16 816		162 624
46.1	410-0012	Исключен									
		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Г	m	-7,14		-30,8448	509,42		-15 713	8,59	-134 974
46.2	410-0009	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	m	11,90		51,408	426,66		21 934	9,38	205 738
		ФОТ							468		19 264
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			688		28 318
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			627		25 814
		Всего по позиции							24 352		287 520
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен) в том числе							40 398		511 029
		оплата труда							746		30 668
		эксплуатация машин и механизмов							4 110		37 656
		материальные ресурсы							32 380		386 997
		перевозка							3 162		55 708
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							1 142		47 016
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							1 535		63 194
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							1 300		53 495
		Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)							43 233		627 718
Раздел: Устройство парковки АБП (со всеми подстилающими)											
47		Поправки к:									
		СП *0,85	m2	350,00		350,00					
		Объем: 350=200+150									
		Всего по позиции							0		0
48	01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2									
		Поправки к:									
		ЭМ) *1,1;									
		ОТ) *1,1;									
		ЗТ) *1,1;									
		ЗТм) *1,1	1000 м3	грунта	0,133	0,133					
		Объем: 0,133=((350)*0,4)/1000*0,95									
		1 ОТ					244,30 1,1		36	41,16	1 471
		3 ЭМ					6 158,70 1,1		901	13,58	12 236
		2 в т.ч. ОТм					1 045,04 1,1		153	41,16	6 293
		4 М					4,34		1	24,38	14
		ЗТ	чел.-ч.	31,32 1,1		4,582116					
		ЗТм	чел.-ч.	90,09 1,1		13,180167					
		Итого по расценке					6 407,34		938		13 721
		ФОТ							189		7 764
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92,00		92,00			174		7 143
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46,00		46,00			87		3 571
		Всего по позиции							1 199		24 435
49	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2									
		Поправки к:									
		ЭМ) *1,1;									
		ОТ) *1,1;									
		ЗТ) *1,1;									
		ЗТм) *1,1	100 м3	грунта	0,07	0,07					
		Объем: 0,07=((350)*0,4)/100*0,05									
		1 ОТ					1 201,20 1,1		92	41,16	3 807
		ЗТ	чел.-ч.	154,00 1,1		11,858					
		Итого по расценке					1 201,20		92		3 807
		ФОТ							92		3 807
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89,00		89,00			82		3 388
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40,00		40,00			37		1 523
		Всего по позиции							211		8 718
50	01-02-003-1	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см									
		Поправки к:									
		ЭМ) *1,1;									
		ОТ) *1,1;	1000 м3	уплотнен ного	0,0875	0,0875					
		ЗТ) *1,1;									
		ЗТм) *1,1	грунта								
		Объем: 0,0875=((350)*0,25)/1000									
		3 ЭМ					1 173,07 1,1		113	13,38	1 511
		2 в т.ч. ОТм					193,64 1,1		19	41,16	767
		ЗТм	чел.-ч.	14,93 1,1		1,4370125					
		Итого по расценке					1 173,07		113		1 511
		ФОТ							19		767
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92,00		92,00			17		706
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46,00		46,00			9		353
		Всего по позиции							139		2 570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	т01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) Объем: 10,5=0,07*100*1,5 3 ЭМ 2 в т.ч. ОТм 3Тм Итого по расценке ФОТ	1 Т ГРУЗА	10,50		10,50		3,65 0,39	45 11	15,6 15,6	699 165
		Всего по позиции						3,65	45		699
52	т03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км Объем: 210=(350)*0,4*1,5 3 ЭМ Итого по расценке	1 Т ГРУЗА	210,00		210,00		19,29 19,29	4 051 4 051	17,64	71 458 71 458
		Всего по позиции							4 051		71 458
53	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТм)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; 3Тм)*1,1 Объем: 0,7=((350)*0,2)/100 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ 3Тм Итого по расценке ФОТ	100 м3 материала основания я (в плотном теле)	0,70		0,70		126,07 1,1 2 186,19 1,1 177,53 1,1 12,20	97 1 683 137 9	41,16 8	3 996 13 467 5 626 96
53.1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний ФОТ	м3	110,00		77,00		55,26	4 255	12,14	51 656
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			234		9 622
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			344		14 144
		Всего по позиции							314		12 893
54	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТм)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; 3Тм)*1,1 Объем: 0,525=((350)*0,15)/100 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ 3Тм Итого по расценке ФОТ	100 м3 материала основания я (в плотном теле)	0,525		0,525		195,70 1,1 3 365,64 1,1 278,72 1,1 17,08	113 1 944 161 9	41,16 8,1	4 652 15 744 6 625 101
54.1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ФОТ	м3	126,00		66,15		107,01	7 079	19,27	136 407
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			274		11 277
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			403		16 577
		Всего по позиции							367		15 111
55	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТм)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; 3Тм)*1,1 Объем: 0,2275=((350)*0,65)/1000 3 ЭМ 2 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ 3Тм Итого по расценке ФОТ	1 Т	0,2275		0,2275		39,60 1,1 7,15 1,1 1 532,24	10 2 349	12,64 41,16 17,81	125 74 6 208
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			3		109
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			3		99
		Всего по позиции							365		6 541
56	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТм)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; 3Тм)*1,1 Объем: 0,35=(350)/1000 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ 3Тм Итого по расценке ФОТ	1000 м2 покрытия	0,35		0,35		368,45 1,1 2 386,22 1,1 262,54 1,1 43 910,67	142 919 101 15 369	41,16 8,14 41,16 9,29	5 839 7 478 4 160 142 776
56.1	410-0005	Исключен						46 665,34	16 430		156 093
56.2	410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А В ФОТ НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	т	-96,60		-33,81		451,99	-15 282	9,29	-141 968
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			16 273	8,31	135 232
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			243		9 999
		Всего по позиции							357		14 699
		Всего по позиции							326		13 399
		Всего по позиции							18 104		177 455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Поправки к: М)*2; ЭМ)*2)*1,1; ОТМ)*2)*1,1; ОТ)*2)*1,1; ЗТ)*2)*1,1; ЗТМ)*2)*1,1 Объем: 0,35=(350)/1000	1000 м2 покрытия	0,35		0,35					
		1 ОТ					0,87 2,2		1	41,16	28
		3 ЭМ					3,10 2,2		2	4,24	10
		4 М					5 471,45 2		3 830	9,29	35 581
		ЗТ	чел.-ч.	0,09 2,2		0,0693					
		Итого по расценке					5 475,42		3 833		35 619
57.1	410-0005	Исключен Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-12,10 2		-8,47	451,99		-3 828	9,29	-35 565
57.2	410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	24,20		8,47	481,32		4 077	8,31	33 878
		ФОТ							1		28
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			1		41
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			1		38
		Всего по позиции							4 084		34 011
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен) в том числе							42 290		506 937
		оплата труда							481		19 793
		эксплуатация машин и механизмов							5 572		50 571
		материальные ресурсы							32 141		364 416
		перевозка							4 096		72 157
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							1 054		43 338
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							1 381		56 807
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							1 144		46 987
		Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)							44 815		610 731

Раздел: Ремонт дорожного бортового камня (с использованием нового бортового камня) 100.30.15

Подраздел: Демонтажные работы

58		Поправки к: СП *0,85 Объем: 310=220+90	м	310,00		310,00					
		Всего по позиции							0		0
59	68-14-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТМ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТМ)*1,1 Объем: 3,1=(310)/100	100 м	3,10		3,10					
		1 ОТ					437,36 1,1		1 491	41,16	61 386
		3 ЭМ					327,36 1,1		1 116	12,51	13 965
		2 в т.ч. ОТМ					64,38 1,1		220	41,16	9 036
		ЗТ	чел.-ч.	52,63 1,1		179,4683					
		ЗТМ	чел.-ч.	6,40 1,1		21,824					
		Итого по расценке					764,72		2 607		75 351
		ФОТ							1 711		70 422
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102,00		102,00			1 745		71 830
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54,00		54,00			924		38 028
		Всего по позиции							5 276		185 209
60	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 31=310*0,1	1 Т ГРУЗА	31,00		31,00					
		3 ЭМ					3,02		109	14,4	1 576
		2 в т.ч. ОТМ					0,32		26	14,4	371
		ЗТМ	чел.-ч.	0,024		0,744					
		Итого по расценке					3,02		109		1 576
		ФОТ							26		371
		Всего по позиции							109		1 576
61	т03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км Объем: 31=310*0,1	1 Т ГРУЗА	31,00		31,00					
		3 ЭМ					19,29		598	17,64	10 549
		Итого по расценке					19,29		598		10 549
		Всего по позиции							598		10 549
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном и текущем уровнях цен) в том числе							3 314		87 476
		оплата труда							1 491		61 386
		эксплуатация машин и механизмов							1 116		13 965
		перевозка							707		12 125
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							1 711		70 422
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							1 745		71 830
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							924		38 028
		Итого по подразделу (в базисном и текущем уровне цен)							5 983		197 334

Подраздел: Устройство бортового камня (с использованием нового бортового камня) (БР 100.30.15.)

62		Поправки к: СП *0,85	м	310,00		310,00					
		Всего по позиции							0		0
63	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТМ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТМ)*1,1 Объем: 0,0434=(310*(0,15+0,2)*0,4*0,1)/100	100 м3 грунта	0,0434		0,0434					
		1 ОТ					1 201,20 1,1		57	41,16	2 360
		ЗТ	чел.-ч.	154,00 1,1		7,35196					
		Итого по расценке					1 201,20		57		2 360
		ФОТ							57		2 360
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89,00		89,00			51		2 100
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40,00		40,00			23		944
		Всего по позиции							131		5 404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТ)*1,1 Объем: 0,03906=(310*(0,15+0,2)*0,4*0,9)/1000	1000 м3 грунта	0,03906		0,03906					
		1 ОТ					244,30	1,1	10	41,16	432
		3 ЭМ					6 158,70	1,1	265	13,58	3 593
		2 в т.ч. ОТм					1 045,04	1,1	45	41,16	1 848
		4 М					4,34		0	24,38	4
		ЗТ	чел.-ч.	31,32	1,1	1,3456951					
		ЗТм	чел.-ч.	90,09	1,1	3,8708069					
		Итого по расценке					6 407,34		275		4 029
		ФОТ							55		2 280
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92,00		92,00			51		2 098
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46,00		46,00			25		1 049
		Всего по позиции							351		7 176
65	т01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) Объем: 6,51=0,0434*100*1,5	1 Т ГРУЗА	6,51		6,51					
		3 ЭМ					3,65		28	15,6	434
		2 в т.ч. ОТм					0,39		7	15,6	103
		ЗТм	чел.-ч.	0,029		0,18879					
		Итого по расценке					3,65		28		434
		ФОТ							7		103
		Всего по позиции							28		434
66	т03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км Объем: 65,1=0,0434*100*1,5+0,03906*1000*1,5	1 Т ГРУЗА	65,10		65,10					
		3 ЭМ					19,29		1 256	17,64	22 152
		Итого по расценке					19,29		1 256		22 152
		Всего по позиции							1 256		22 152
67	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТ)*1,1 Объем: 0,217=(310*(0,15+0,2)*0,2)/100	100 м3 материала основания я (е плотном теле)	0,217		0,217					
		1 ОТ					126,07	1,1	30	41,16	1 239
		3 ЭМ					2 186,19	1,1	522	8	4 175
		2 в т.ч. ОТм					177,53	1,1	42	41,16	1 744
		4 М					12,20		3	11,28	30
		ЗТ	чел.-ч.	15,72	1,1	3,752364					
		ЗТм	чел.-ч.	13,88	1,1	3,313156					
		Итого по расценке					2 324,46		555		5 444
67.1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110,00		23,87	55,26		1 319	12,14	16 013
		ФОТ							72		2 983
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			106		4 385
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			96		3 997
		Всего по позиции							2 076		29 839
68	27-02-010-1	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТ)*1,1 Объем: 3,1=310/100	100 м бортового камня	3,10		3,10					
		1 ОТ					643,64	1,1	2 195	41,16	90 338
		3 ЭМ					79,65	1,1	272	11,5	3 124
		2 в т.ч. ОТм					9,18	1,1	31	41,16	1 289
		4 М					2 682,52		8 316	7,55	62 784
		ЗТ	чел.-ч.	76,08	1,1	259,4328					
		ЗТм	чел.-ч.	0,68	1,1	2,3188					
		Итого по расценке					3 405,81		10 783		156 246
68.1	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100,00		310,00	63,31		19 626	5,08	99 701
		ФОТ							2 226		91 627
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			3 272		134 692
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			2 983		122 780
		Всего по позиции							36 664		513 419
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном и текущем уровнях цен)							33 899		306 379
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							2 292		94 369
		эксплуатация машин и механизмов							1 059		10 892
		материальные ресурсы							29 264		178 532
		перевозка							1 284		22 586
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							2 410		99 250
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							3 480		143 275
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							3 127		128 770
		Итого по подразделу (в базисном и текущем уровне цен)							40 506		578 424
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)							37 213		393 855
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							3 783		155 755
		эксплуатация машин и механизмов							2 175		24 857
		материальные ресурсы							29 264		178 532
		перевозка							1 991		34 711
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							4 121		169 672
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							5 225		215 105
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							4 051		166 798
		Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)							46 489		775 758
Раздел: Ремонт бортового камня (с использованием нового бортового камня) 100.20.8											
Подраздел: Демонтажные работы											
69		Поправки к: СП *0,85 Объем: 1140=907+14+219	м	1 140,00					1 140,00		
		Всего по позиции							0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	68-14-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТМ)*1,1 Объем: 11,4=(1140)/100	100 м	11,40		11,40					
		1 ОТ					437,36	1,1	5 485	41,16	225 744
		3 ЭМ					327,36	1,1	4 105	12,51	51 356
		2 в т.ч. ОТм					64,38	1,1	807	41,16	33 230
		ЗТ	чел.-ч.	52,63	1,1	659,9802					
		ЗТМ	чел.-ч.	6,40	1,1	80,256					
		Итого по расценке					764,72		9 590		277 100
		ФОТ							6 292		258 974
Пр/812-102.0-1		НР Благоустройство	%	102,00		102,00			6 418		264 153
Пр/774-102.0		СП Благоустройство	%	54,00		54,00			3 398		139 846
		Всего по позиции							19 406		681 099
71	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 45,6=1140*0,04	1 Т ГРУЗА	45,60		45,60					
		3 ЭМ					3,02		161	14,4	2 318
		2 в т.ч. ОТм					0,32		38	14,4	545
		ЗТМ	чел.-ч.	0,024		1,0944					
		Итого по расценке					3,02		161		2 318
		ФОТ							38		545
		Всего по позиции							161		2 318
72	т03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км Объем: 45,6=1140*0,04	1 Т ГРУЗА	45,60		45,60					
		3 ЭМ					19,29		880	17,64	15 517
		Итого по расценке					19,29		880		15 517
		Всего по позиции							880		15 517
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном и текущем уровнях цен)							10 631		294 935
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							5 485		225 744
		эксплуатация машин и механизмов							4 105		51 356
		перевозка							1 041		17 835
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							6 292		258 974
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							6 418		264 153
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							3 398		139 846
		Итого по подразделу (в базисном и текущем уровне цен)							20 447		698 934
Подраздел: Устройство бортового камня (с использованием нового бортового камня) (БР 100.20.8)											
73		Поправки к: СП)*0,85	м	1 140,00		1 140,00					
		Всего по позиции							0		0
74	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТМ)*1,1 Объем: 0,09576=(1140*(0,08+0,2)*0,3*0,1)/100	100 м3 грунта	0,09576		0,09576					
		1 ОТ					1 201,20	1,1	127	41,16	5 208
		ЗТ	чел.-ч.	154,00	1,1	16,221744					
		Итого по расценке					1 201,20		127		5 208
		ФОТ							127		5 208
Пр/812-001.2-1		НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89,00		89,00			113		4 635
Пр/774-001.2		СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40,00		40,00			51		2 083
		Всего по позиции							291		11 926
75	01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 Объем: 0,0862=(1140*(0,08+0,2)*0,3*0,9)/1000	1000 м3 грунта	0,0862		0,0862					
		1 ОТ					244,30		21	41,16	867
		3 ЭМ					6 158,70		531	13,58	7 209
		2 в т.ч. ОТм					1 045,04		90	41,16	3 708
		4 М					4,34		0	24,38	9
		ЗТ	чел.-ч.	31,32		2,699784					
		ЗТМ	чел.-ч.	90,09		7,765758					
		Итого по расценке					6 407,34		552		8 085
		ФОТ							111		4 575
Пр/812-001.1-1		НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92,00		92,00			102		4 209
Пр/774-001.1		СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46,00		46,00			51		2 105
		Всего по позиции							705		14 399
76	т01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) Объем: 14,364=100*0,09576*1,5	1 Т ГРУЗА	14,364		14,364					
		3 ЭМ					3,65		61	15,6	957
		2 в т.ч. ОТм					0,39		15	15,6	226
		ЗТМ	чел.-ч.	0,029		0,416556					
		Итого по расценке					3,65		61		957
		ФОТ							15		226
		Всего по позиции							61		957
77	т03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км Объем: 143,664=((100*0,09576)+(0,0862*1000))*1,5	1 Т ГРУЗА	143,664		143,664					
		3 ЭМ					19,29		2 771	17,64	48 885
		Итого по расценке					19,29		2 771		48 885
		Всего по позиции							2 771		48 885
78	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТМ)*1,1 Объем: 0,3192=(1140*(0,08+0,2)*0,1)/100	100 м3 материала основания я (е плотном теле)	0,3192		0,3192					
		1 ОТ					126,07	1,1	44	41,16	1 822
		3 ЭМ					2 186,19	1,1	768	8	6 141
		2 в т.ч. ОТм					177,53	1,1	62	41,16	2 566
		4 М					12,20		4	11,28	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч.	15,72	1,1	5,5196064					
		ЗТм	чел.-ч.	13,88	1,1	4,8735456					
78.1	408-0122	Итого по расценке					2 324,46		816		8 007
		Песок природный для строительных работ средний	м3	110,00		35,112	55,26		1 940	12,14	23 555
		ФОТ							106		4 388
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			156		6 450
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			142		5 880
		Всего по позиции							3 054		43 892
79	27-02-010-1	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях									
		Поправки к: ЭМ) *1,1; ОТ) *1,1; ОТм) *1,1; ОТ) *1,1; ЗТ) *1,1; ЗТм) *1,1 Объем: 11,4=1140/100	100 м бортового о камня	11,40		11,40					
		1 ОТ					643,64	1,1	8 071	41,16	332 211
		3 ЭМ					79,65	1,1	999	11,5	11 487
		2 в т.ч. ОТм					9,18	1,1	115	41,16	4 739
		4 М					2 682,52		30 581	7,55	230 884
		ЗТ	чел.-ч.	76,08	1,1	954,0432					
		ЗТм	чел.-ч.	0,68	1,1	8,5272					
79.1	403-8023	Итого по расценке					3 405,81		39 651		574 582
		Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100,00		1 140,00	22,42		25 559	7,24	185 046
79.2	401-0006	Исключен									
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	- 3,90		- 44,46	638,40		- 28 383	7,58	- 215 145
79.3	402-0004	Исключен									
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	- 0,06		- 0,684	519,80		- 356	8,47	- 3 011
79.4	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3,354		38,2356	638,40		24 410	7,58	185 025
79.5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,0198		0,22572	519,80		117	8,47	994
		ФОТ							8 186		336 950
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			12 033		495 317
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			10 969		451 513
		Всего по позиции							84 000		1 674 321
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном и текущем уровнях цен)							67 265		822 188
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							8 263		340 108
		эксплуатация машин и механизмов							2 298		24 837
		материальные ресурсы							53 872		407 401
		перевозка							2 832		49 842
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							8 530		351 121
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							12 404		510 611
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							11 213		461 581
		Итого по подразделу (в базисном и текущем уровне цен)							90 882		1 794 380
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)							77 896		1 117 123
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							13 748		565 852
		эксплуатация машин и механизмов							6 403		76 193
		материальные ресурсы							53 872		407 401
		перевозка							3 873		67 677
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							14 822		610 095
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							18 822		774 764
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							14 611		601 427
		Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)							111 329		2 493 314
Раздел: Резиновое покрытие											
81	27-09-022-1	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки									
		Поправки к: ЭМ) *1,1; ОТ) *1,1; ОТм) *1,1; ОТ) *1,1; ЗТ) *1,1; ЗТм) *1,1 Объем: 325=125+90+60+50	1 м2 покрытия	325,00		325,00					
		1 ОТ					1,15	1,1	413	41,16	16 989
		3 ЭМ					6,39	1,1	2 284	17,65	40 307
		2 в т.ч. ОТм					0,11	1,1	39	41,16	1 605
		4 М					1 322,27		429 738	1,05	451 225
		ЗТ	чел.-ч.	0,12	1,1	42,90					
		ЗТм	чел.-ч.	0,01	1,1	3,575					
81.1	101-2783	Итого по расценке					1 329,81		432 435		508 521
		Исключен									
		Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу «PIGMENT»	кг	- 0,025		- 8,125	863,59		- 7 017		
81.2	101-2784	Исключен									
		Крошка бокситная 1-3 мм	кг	- 10,00		- 3 250,00	43,92		- 142 740		
81.3	101-2278	Исключен									
		Пропан-бутан, смесь техническая	кг	- 0,058		- 18,85	6,09		- 115	10,92	- 1 254
81.4	101-7306	Покрытие бесшовное пористое водонепроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 15 мм	м2	1,00		325,00	540,30		175 598	1,91	335 391
		ФОТ							452		18 594
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00		147,00			664		27 333
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00		134,00			606		24 916
		Всего по позиции							459 431		894 907
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)							458 161		692 901
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							413		16 989
		эксплуатация машин и механизмов							2 284		40 307
		материальные ресурсы							455 464		635 605
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							452		18 594
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							664		27 333
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							606		24 916
		Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)							459 431		745 150
Раздел: Монтаж закладных, столбов для МАФ											
82	46-03-013-13	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром 150 мм									
		Поправки к: ЭМ) *1,1; ОТ) *1,1; ОТм) *1,1; ОТ) *1,1; ЗТ) *1,1; ЗТм) *1,1 Объем: 0,64=(64+0)/100	100 отверст ий	0,64		0,64					
		1 ОТ					557,95	1,1	393	41,16	16 168
		3 ЭМ					1 610,79	1,1	1 134	1,26	1 429
		ЗТ	чел.-ч.	65,41	1,1	46,04864					
		Итого по расценке					2 168,74		1 527		17 597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.1	101-1912	Сверла кольцевые алмазные диаметром 160 мм ФОТ	шт.	2,02		1,2928	3 828,30		4 949 393	2,3	11 383 16 168
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103,00		103,00			405		16 653
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59,00		59,00			232		9 539
Всего по позиции									7 113		55 172
83		закладные Поправки к: СП *0,85		64,00		64,00			0		0
84	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТМ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТМ)*1,1 Объем: 0,0512=(64)/100*(0,4*0,4*0,5)	100 м3 грунта	0,0512		0,0512					
	1 ОТ						2 184,00 1,1		123	41,16	5 063
	ЗТ		чел.-ч.	280,00 1,1		15,7696					
Итого по расценке											5 063
	ФОТ						2 184,00		123		5 063
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89,00		89,00			109		4 506
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40,00		40,00			49		2 025
Всего по позиции									281		11 594
85	06-01-015-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТМ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТМ)*1,1 Объем: 0,15488=64*2,42/1000	1 Т	0,15488		0,15488					
	1 ОТ						1 957,49 1,1		333	41,16	13 727
	3 ЭМ						35,11 1,1		6	15,61	93
	2 в т.ч. ОТМ						2,03 1,1		0	41,16	14
	4 М						6 800,00		1 053	7,35	7 741
	ЗТ		чел.-ч.	215,82 1,1		36,7688218					
	ЗТМ		чел.-ч.	0,15 1,1		0,0255552					
Итого по расценке											21 561
	ФОТ						8 792,60		1 392		13 741
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102,00		102,00			340		14 016
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58,00		58,00			193		7 970
Всего по позиции									1 925		43 547
86	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТМ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТМ)*1,1	100 м3 бетона, бутобет она и железобе тона в деле	0,0512		0,0512					
	1 ОТ						1 404,00 1,1		79	41,16	3 255
	3 ЭМ						1 590,53 1,1		90	11,61	1 040
	2 в т.ч. ОТМ						243,00 1,1		14	41,16	563
	4 М						55 590,49		2 846	8,07	22 969
	ЗТ		чел.-ч.	180,00 1,1		10,1376					
	ЗТМ		чел.-ч.	18,00 1,1		1,01376					
Итого по расценке											27 264
	ФОТ						58 585,02		3 015		3 818
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102,00		102,00			95		3 894
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58,00		58,00			54		2 214
Всего по позиции									3 164		33 372
89	09-08-001-1	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТМ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТМ)*1,1 Объем: 0,08=((0+4)*2)/100	100 столбов	0,08		0,08					
	1 ОТ						304,01 1,1		27	41,16	1 101
	3 ЭМ						3 448,35 1,1		303	7,55	2 291
	2 в т.ч. ОТМ						271,74 1,1		24	41,16	984
	4 М						235,90		19	4,07	77
	ЗТ		чел.-ч.	35,64 1,1		3,13632					
	ЗТМ		чел.-ч.	21,67 1,1		1,90696					
Итого по расценке											3 469
	ФОТ		м3	6,34		0,5072	3 988,26 638,40		349 324	7,58	2 454 2 085
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93,00		93,00			47		1 939
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62,00		62,00			32		1 293
Всего по позиции									752		9 155
90		анкера Поправки к: СП *0,85 Объем: 104=((13+13)*4)	ШТ	104,00		104,00			0		0
92	46-08-012-4	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 16 мм Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТМ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТМ)*1,1 Объем: 1,04=104/100	100 шт.	1,04		1,04					
	1 ОТ						96,05 1,1		110	41,16	4 523
	3 ЭМ						14,66 1,1		17	13,17	221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗТ	чел.-ч.	11,26	1,1						12,88144	
92.3	101-2877	Итого по расценке Болт анкерный диаметром 12 мм ФОТ	шт.	100,00		104,00	2,90		110,71	127		4 744
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов								302	5,97	1 801
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103,00		103,00				110		4 523
			%	59,00		59,00				65		2 669
		Всего по позиции								607		13 873
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)								12 108		95 336
		<i>в том числе</i>										
		оплата труда								1 065		43 837
		эксплуатация машин и механизмов								1 550		5 074
		материальные ресурсы								9 493		46 425
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)								1 103		45 398
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)								1 109		45 667
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)								625		25 710
		Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)								13 842		166 713
Раздел: МАФ												
96	Цена поставщика	Диван садово-парковый 50 267,94 = [59 138,75 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт.	13,00		13,00	50 267,94			83 780	7,8	653 483
		Всего по позиции								83 780		653 483
97	Цена поставщика	Урна 17 937,13 = [21 102,5 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт.	13,00		13,00	17 937,13			29 895	7,8	233 183
		Всего по позиции								29 895		233 183
98	цена поставщика	Вставка для урны 3 900,23 = [4 588,5 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт	13,00		13,00	3 900,23			6 500	7,8	50 703
		Всего по позиции								6 500		50 703
99	цена поставщика	Информационная табличка (антивандальная) 16 320,00 = [19 200 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт	4,00		4,00	16 320,00			8 369	7,8	65 280
		Всего по позиции								8 369		65 280
Подраздел: ДП												
103	цена поставщика	Детский игровой комплекс; арт.:005438 1 416 448,83 = [1 666 410,38 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт	1,00		1,00	1 416 448,83			181 596	7,8	1 416 449
		Всего по позиции								181 596		1 416 449
104	цена поставщика	Качели двойные; арт.:004142 96 120,03 = [113 082,38 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт	1,00		1,00	96 120,03			12 323	7,8	96 120
		Всего по позиции								12 323		96 120
105	цена поставщика	Подвеска качелей с сиденьем резиновым; арт.:004968 24 659,89 = [29 011,63 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт	1,00		1,00	24 659,89			3 162	7,8	24 660
		Всего по позиции								3 162		24 660
106	цена поставщика	Подвеска качелей с сиденьем резиновым 44 007,05 = [51 773 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт	1,00		1,00	44 007,05			5 642	7,8	44 007
		Всего по позиции								5 642		44 007
107	цена поставщика	Качалка на пружине "Лошадка"; арт.:004113 69 974,34 = [82 322,75 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт	1,00		1,00	69 974,34			8 971	7,8	69 974
		Всего по позиции								8 971		69 974
108	цена поставщика	Карусель; арт.:004195 130 400,95 = [153 412,88 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт	1,00		1,00	130 400,95			16 718	7,8	130 401
		Всего по позиции								16 718		130 401
109	цена поставщика	Каркас фундамента для карусели и тренажера; арт.:003307 4 388,98 = [5 163,5 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт	1,00		1,00	4 388,98			563	7,8	4 389
		Всего по позиции								563		4 389
110	цена поставщика	Детский спортивный комплекс "Жираф"; арт.:006150 133 172,16 = [156 673,13 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт	1,00		1,00	133 172,16			17 073	7,8	133 172
		Всего по позиции								17 073		133 172
111	цена поставщика	Качели "Тнездо"; арт.:004159 233 989,06 = [275 281,25 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт	1,00		1,00	233 989,06			29 999	7,8	233 989
		Всего по позиции								29 999		233 989
112	цена поставщика	Качалка-балансир "Малая"; арт.:004102 48 188,31 = [56 692,13 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт	1,00		1,00	48 188,31			6 178	7,8	48 188
		Всего по позиции								6 178		48 188
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном и текущем уровнях цен)								282 225		2 201 349
		<i>в том числе</i>										
		материальные ресурсы								282 225		2 201 349
		Итого по подразделу (в базисном и текущем уровне цен)								282 225		2 201 349
		<i>в том числе</i>										
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										2 201 349
Подраздел: ДП2												
113	цена поставщика	Песочница "Кораблик"; арт.:004254 259 211,01 = [304 954,13 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт	1,00		1,00	259 211,01			33 232	7,8	259 211
		Всего по позиции								33 232		259 211
114	цена поставщика	Качели; арт.:004144 84 162,75 = [99 015 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт	1,00		1,00	84 162,75			10 790	7,8	84 163
		Всего по позиции								10 790		84 163
115	цена поставщика	Подвеска качелей с сиденьем резиновым; арт.:004968 24 659,89 = [29 011,63 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт	1,00		1,00	24 659,89			3 162	7,8	24 660
		Всего по позиции								3 162		24 660
116	цена поставщика	Карусель; арт.:004195 130 400,95 = [153 412,88 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт	1,00		1,00	130 400,95			16 718	7,8	130 401
		Всего по позиции								16 718		130 401
117	цена поставщика	Каркас фундамента для карусели и тренажера; арт.:003307 4 388,98 = [5 163,5 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт	1,00		1,00	4 388,98			563	7,8	4 389
		Всего по позиции								563		4 389
118	цена поставщика	Горка "Кит"; арт.:004213 162 526,48 = [191 207,63 / 1,2] + 2% Заг.скл	шт	1,00		1,00	162 526,48			20 837	7,8	162 526
		Всего по позиции								20 837		162 526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном и текущем уровнях цен)							85 302		665 350
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы							85 302		665 350
		Итого по подразделу (в базисном и текущем уровне цен)							85 302		665 350
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									665 350
Подраздел: СП											
119	цена поставщика	Бицепс машина/ Жим ногами Элит 100 512,50 = [118 250 / 1,2] + 2% Заг.скл	ШТ	1,00		1,00	100 512,50		12 886	7,8	100 513
		Всего по позиции							12 886		100 513
120	цена поставщика	Орбитрек ЭЛИТ 91 438,75 = [107 575 / 1,2] + 2% Заг.скл	ШТ	1,00		1,00	91 438,75		11 723	7,8	91 439
		Всего по позиции							11 723		91 439
121	цена поставщика	Воздушный ходок ЭЛИТ 88 676,25 = [104 325 / 1,2] + 2% Заг.скл	ШТ	1,00		1,00	88 676,25		11 369	7,8	88 676
		Всего по позиции							11 369		88 676
122	цена поставщика	Велосипед ЭЛИТ 75 140,00 = [88 400 / 1,2] + 2% Заг.скл	ШТ	1,00		1,00	75 140,00		9 633	7,8	75 140
		Всего по позиции							9 633		75 140
123	цена поставщика	Степпер / Маятник Элит 63 760,63 = [75 012,5 / 1,2] + 2% Заг.скл	ШТ	1,00		1,00	63 760,63		8 174	7,8	63 761
		Всего по позиции							8 174		63 761
124	цена поставщика	Шпагат двухсторонний ЭЛИТ 104 422,50 = [122 850 / 1,2] + 2% Заг.скл	ШТ	1,00		1,00	104 422,50		13 388	7,8	104 423
		Всего по позиции							13 388		104 423
125	цена поставщика	Жим сверху-Жим от груди ЭЛИТ 125 417,50 = [147 550 / 1,2] + 2% Заг.скл	ШТ	1,00		1,00	125 417,50		16 079	7,8	125 418
		Всего по позиции							16 079		125 418
126	цена поставщика	Баттерфляй односторонний ЭЛИТ 109 118,75 = [128 375 / 1,2] + 2% Заг.скл	ШТ	1,00		1,00	109 118,75		13 990	7,8	109 119
		Всего по позиции							13 990		109 119
127	цена поставщика	Комплекс Воркаут Брусья, турник и скамья для пресса 137 986,88 = [162 337,5 / 1,2] + 2% Заг.скл	ШТ	1,00		1,00	137 986,88		17 691	7,8	137 987
		Всего по позиции							17 691		137 987
128	цена поставщика	Теннисный стол (усиленный, столешница фанерная) 63 012,62 = [74 132,5 / 1,2] + 2% Заг.скл	ШТ	2,00		2,00	63 012,62		16 157	7,8	126 025
		Всего по позиции							16 157		126 025
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном и текущем уровнях цен)							131 090		1 022 501
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы							131 090		1 022 501
		Итого по подразделу (в базисном и текущем уровне цен)							131 090		1 022 501
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 022 501
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)							627 161		4 891 849
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы							627 161		4 891 849
		Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)							627 161		4 891 849
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									4 891 849
Раздел: Ограждение											
121	27-09-001-8	Демонтаж металлических пешеходных ограждений Поправки к: М) 0; ЭМ) 0,7; ОТ) 0,7; ОТ) 0,7; ЗТ) 0,7; ЭТ) 0,7 Объем: 3,61=(259+98+4)/100	100 м		3,61		3,61				
		1 ОТ					406,09 0,7		1 026	41,16	42 238
		3 ЭМ					101,99 0,7		258	19,73	5 085
		ЗТ	чел.-ч.		48,46 0,7		122,45842				
		Итого по расценке							508,08		47 323
		ФОТ							1 026		42 238
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%		147,00		147,00		1 508		62 090
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%		134,00		134,00		1 375		56 599
		Всего по позиции							4 167		166 012
122	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 0,13357=3,61*0,037	1 Т ГРУЗА		0,13357		0,13357				
		3 ЭМ					3,02		0	14,4	7
		2 в т.ч. ОТм					0,32		0	14,4	2
		ЭТм	чел.-ч.		0,024		0,0032057				
		Итого по расценке							3,02		7
		ФОТ							0		2
		Всего по позиции							0		7
123	т03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	1 Т ГРУЗА		0,13357		0,13357				
		3 ЭМ					19,29		3	17,64	45
		Итого по расценке					19,29		3		45
		Всего по позиции							3		45
124	27-09-001-8	Устройство металлических пешеходных ограждений Поправки к: ЭМ) 1,1; ОТ) 1,1; ОТ) 1,1; ЗТ) 1,1; ЭТ) 1,1 Объем: 4=3,61+0,39	100 м		4,00		4,00				
		1 ОТ					406,09 1,1		1 787	41,16	73 545
		3 ЭМ					101,99 1,1		449	19,73	8 854
		4 М					709,72		2 839	8,97	25 465
		ЗТ	чел.-ч.		48,46 1,1		213,224				
		Итого по расценке							1 217,80		107 864
124.	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		2,04		8,16		638,40	5,209	39 487
124.	цена поставщика	Газонное ограждение со столбом (2000*500) 6 800,00 = [8 000 / 1,2] + 2% Заг.скл	ШТ		50,00		200,00		6 800,00	174 359	1 360 000
		ФОТ							1 787	7,8	73 545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147,00			147,00		2 627		108 111
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134,00			134,00		2 395		98 550
		Всего по позиции							189 665		1 714 012
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)							185 930		1 554 726
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							2 813		115 783
		эксплуатация машин и механизмов							707		13 939
		материальные ресурсы							182 407		1 424 952
		перевозка							3		52
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							2 813		115 783
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							4 135		170 201
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							3 770		155 149
		Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)							193 835		1 880 076
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 360 000
Раздел: Устройство песочной зоны											
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)							0		0
		Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)							0		0
Раздел: Освещение											
132		Установка опор									
		<i>Поправки к:</i>									
		СП *0,85	ШТ	4,00			4,00				
		Всего по позиции							0		0
133	01-02-031-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2									
		<i>Поправки к:</i>									
		ЭМ)*1,1;									
		ОТ)*1,1;									
		ЗТ)*1,1;									
		ЗТМ)*1,1	100 ям	0,04			0,04				
		Объем: 0,04=4/100									
		1 ОТ					177,37 1,1		8	41,16	321
		3 ЭМ					3 482,87 1,1		153	6,85	1 050
		2 в т.ч. ОТм					286,64 1,1		13	41,16	519
		ЗТ	чел.-ч.	22,74 1,1			1,00056				
		ЗТМ	чел.-ч.	24,71 1,1			1,08724				
		Итого по расценке					3 660,24		161		1 371
		ФОТ							21		840
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	89,00			89,00		19		748
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	%	41,00			41,00		9		344
		Всего по позиции							189		2 463
134	08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного									
		<i>Поправки к:</i>									
		ЭМ)*1,1;									
		ОТ)*1,1;									
		ЗТ)*1,1;									
		ЗТМ)*1,1	1 м3 основани я	0,24			0,24				
		Объем: 0,24=4*0,06									
		1 ОТ					19,61 1,1		5	41,16	213
		3 ЭМ					32,57 1,1		9	11,96	103
		2 в т.ч. ОТм					5,56 1,1		1	41,16	60
		4 М					170,77		41	15,72	644
		ЗТ	чел.-ч.	2,40 1,1			0,6336				
		ЗТМ	чел.-ч.	0,54 1,1			0,14256				
		Итого по расценке					222,95		55		960
		ФОТ							6		273
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110,00			110,00		7		300
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69,00			69,00		4		188
		Всего по позиции							66		1 448
135	06-01-001-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3									
		<i>Поправки к:</i>									
		ЭМ)*1,1;									
		ОТ)*1,1;									
		ЗТ)*1,1;									
		ЗТМ)*1,1	100 м3 бетона, бутобет она и железобе тона в деле	0,016			0,016				
		Объем: 0,016=(4*0,4)/100									
		1 ОТ					4 567,82 1,1		80	41,16	3 309
		3 ЭМ					2 576,18 1,1		45	11,72	531
		2 в т.ч. ОТм					383,76 1,1		7	41,16	278
		4 М					62 149,85		994	8,08	8 035
		ЗТ	чел.-ч.	535,50 1,1			9,4248				
		ЗТМ	чел.-ч.	28,49 1,1			0,501424				
		Итого по расценке					69 293,85		1 119		11 875
135.	401-0023	Исключен									
1		Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	- 102,00			- 1,632	560,00	- 914	8,03	- 7 339
135.	401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	102,00			1,632	600,00	979	8,06	7 892
2		ФОТ							87		3 587
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102,00			102,00		89		3 659
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58,00			58,00		50		2 080
		Всего по позиции							1 323		18 167
136	33-01-016-1	Установка стальных опор промежуточных свободных, одноствоечных массой до 2 т									
		<i>Поправки к:</i>									
		ЭМ)*1,1;									
		ОТ)*1,1;									
		ЗТ)*1,1;									
		ЗТМ)*1,1	1 т опор	0,368			0,368				
		Объем: 0,368=4*0,092									
		1 ОТ					284,21 1,1		115	41,16	4 735
		3 ЭМ					1 424,99 1,1		577	9,47	5 463
		2 в т.ч. ОТм					99,96 1,1		40	41,16	1 666
		4 М					9 888,00		3 639	15,38	55 964
		ЗТ	чел.-ч.	29,12 1,1			11,787776				
		ЗТМ	чел.-ч.	8,45 1,1			3,42056				
		Итого по расценке					11 597,20		4 331		66 162
136.	201-0813	Исключен									
1		Опоры стальные	т	- 1,03			- 0,37904	9 600,00	- 3 639	15,38	- 55 964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136.	Цена поставщика	Опора освещения оцинкованная ОП2 оц 1,5/5,3									
2		27 625,00 = [32 500 / 1,2] + 2% Заг.скл	ШТ	10,869565		4,00	27 625,00		14 167	7,8	110 500
		ФОТ							155		6 401
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103,00		103,00			160		6 593
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60,00		60,00			93		3 841
		Всего по позиции							15 112		131 132
137	33-04-017-1	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника									
		Поправки к: ЭМ) *1,1; ОТМ) *1,1; ОТ) *1,1; ЗТ) *1,1; ЗТМ) *1,1 Объем: 0,12=(4*30)/1000		1000 м	0,12		0,12				
		1 ОТ					620,43 1,1		82	41,16	3 371
		3 ЭМ					3 139,79 1,1		414	9,89	4 099
		2 в т.ч. ОТМ					395,22 1,1		52	41,16	2 147
		4 М					3 147,37		378	9,23	3 486
		ЗТ	чел.-ч.	65,24 1,1		8,61168					
		ЗТМ	чел.-ч.	37,18 1,1		4,90776					
		Итого по расценке					6 907,59		874		10 956
137.	502-0878	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		1000 м	1,02	0,1224	20 337,81		2 489	3,69	9 186
2	Цена поставщика	Зажим DN123	ШТ		33,333333	4,00	120,70		62	7,8	483
		120,70 = [142 / 1,2] + 2% Заг.скл									
3	Цена поставщика	Кронштейн анкерный CS10.3	ШТ		33,333333	4,00	298,35		153	7,8	1 193
		298,35 = [351 / 1,2] + 2% Заг.скл									
4	Цена поставщика	Лента монтажная F207	М		66,666667	8,00	77,35		79	7,8	619
		77,35 = [91 / 1,2] + 2% Заг.скл							134		5 518
		ФОТ							138		5 684
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103,00		103,00			80		3 311
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60,00		60,00					
		Всего по позиции							3 875		31 432
138	33-04-014-2	Установка светильников с лампами люминесцентными									
		Поправки к: ЭМ) *1,1; ОТМ) *1,1; ОТ) *1,1; ЗТ) *1,1; ЗТМ) *1,1 Объем: 10=4+2+4		1 светильн ик	10,00		10,00				
		1 ОТ					20,29 1,1		223	41,16	9 187
		3 ЭМ					76,60 1,1		843	11,69	9 852
		2 в т.ч. ОТМ					8,05 1,1		89	41,16	3 647
		4 М					0,51		5	20,53	105
		ЗТ	чел.-ч.	2,29 1,1		25,19					
		ЗТМ	чел.-ч.	0,80 1,1		8,80					
		Итого по расценке					97,40		1 071		19 144
138.	Цена поставщика	Кронштейн к опоре 5,3/1,5 - 1,5 оц	ШТ		1,00	10,00	4 080,00		5 231	7,8	40 800
		4 080,00 = [4 800 / 1,2] + 2% Заг.скл									
138.	Цена поставщика	Светодиодный светильник 100 Вт	ШТ		1,00	10,00	20 485,00		26 263	7,8	204 850
		20 485,00 = [24 100 / 1,2] + 2% Заг.скл									
138.	Цена поставщика	Зажим Р6	ШТ		3,00	30,00	282,20		1 085	7,8	8 466
		282,20 = [332 / 1,2] + 2% Заг.скл									
138.	502-0907	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS		1000 м	0,005	0,05	7 674,99		384	5,67	2 176
		3х1,5							312		12 834
		ФОТ							321		13 219
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103,00		103,00			187		7 700
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60,00		60,00					
		Всего по позиции							34 542		296 355
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен) в том числе							53 950		433 330
		оплата труда							513		21 136
		эксплуатация машин и механизмов							2 041		21 098
		материальные ресурсы							51 396		391 096
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							715		29 453
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							734		30 203
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							423		17 464
		Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен) в том числе							55 107		480 997
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									366 911
Раздел: Устройство газона, кустарники											
139	47-01-046-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную									
		Поправки к: ЭМ) *1,1; ОТМ) *1,1; ОТ) *1,1; ЗТ) *1,1; ЗТМ) *1,1 Объем: 8=800/100		100 м2	8,00		8,00				
		1 ОТ					317,60 1,1		2 795	41,16	115 037
		4 М					1 978,50		15 828	8,48	134 221
		ЗТ	чел.-ч.	40,00 1,1		352,00					
		Итого по расценке					2 296,10		18 623		249 258
		ФОТ							2 795		115 037
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103,00		103,00			2 879		118 488
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72,00		72,00			2 012		82 827
		Всего по позиции							23 514		450 573
140	47-01-046-5	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (до 5 см)									
		Поправки к: М) *2; ЭМ) *2) *1,1; ОТМ) *2) *1,1; ОТ) *2) *1,1; ЗТ) *2) *1,1; ЗТМ) *2) *1,1		100 м2	8,00		8,00				
		1 ОТ					43,43 -2,2		- 764	41,16	- 31 463
		4 М					659,50 -2		- 10 552	8,48	- 89 481
		ЗТ	чел.-ч.	5,47 -2,2		- 96,272					
		Итого по расценке					702,93		- 11 316		- 120 944
		ФОТ							- 764		- 31 463
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103,00		103,00			- 787		- 32 407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72,00		72,00			- 550		- 22 653
		Всего по позиции							- 12 653		- 176 004
141	47-01-046-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТМ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТМ)*1,1									
		100 м2		8,00		8,00					
		1 ОТ					50,68 1,1		446	41,16	18 357
		3 ЭМ					301,40 1,1		2 652	8,21	21 776
		2 в т.ч. ОТм					31,78 1,1		280	41,16	11 512
		4 М					24,40		195	11,28	2 202
		ЗТ	чел.-ч.	5,99 1,1		52,712					
		ЗТМ	чел.-ч.	2,74 1,1		24,112					
141.	414-0137	Итого по расценке					376,48		3 293		42 335
1		Семена газонных трав (смесь)	кг	2,00		16,00	153,20		2 451	1,06	2 598
	Пр/812-041.0-1	ФОТ							726		29 869
	Пр/774-041.0	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103,00		103,00			748		30 765
		СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72,00		72,00			523		21 506
		Всего по позиции							7 015		97 204
142	47-01-006-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25% Поправки к: ЭМ)*1,1; ОТМ)*1,1; ОТ)*1,1; ЗТ)*1,1; ЗТМ)*1,1 Объем: 3=30/10									
		10 ям		3,00		3,00					
		1 ОТ					78,86 1,1		260	41,16	10 712
		4 М					223,35		670	11,23	7 525
		ЗТ	чел.-ч.	10,11 1,1		33,363					
		Итого по расценке					302,21		930		18 237
142.	407-0013	Исключен									
1		Земля растительная механизированной заготовки	м3	- 1,44		- 4,32	131,90		- 570	8,48	- 4 832
142.	407-0012	Земля растительная ручной заготовки	м3	1,44		4,32	189,84		820	6,33	5 191
		ФОТ							260		10 712
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103,00		103,00			268		11 033
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72,00		72,00			187		7 713
		Всего по позиции							1 635		37 342
143	47-01-009-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	деревьев или кустарников	10		3,00					
		1 ОТ					67,53		203	41,16	8 339
		3 ЭМ					33,00		99	8,21	813
		2 в т.ч. ОТм					3,48		10	41,16	430
		4 М					211,32		634	4,72	2 992
		ЗТ	чел.-ч.	7,02		21,06					
		ЗТМ	чел.-ч.	0,30		0,90					
		Итого по расценке					311,85		936		12 144
143.	414-0209	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	10,00		30,00	84,07		2 522	12,85	32 409
		ФОТ							213		8 769
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103,00		103,00			219		9 032
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72,00		72,00			153		6 314
		Всего по позиции							3 830		59 899
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)							17 689		236 396
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							2 940		120 982
		эксплуатация машин и механизмов							2 751		22 589
		материальные ресурсы							11 998		92 825
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)							3 230		132 924
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)							3 327		136 911
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)							2 325		95 707
		Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)							23 341		469 014
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							1 768 517		12 768 102
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							33 308		1 370 924
		эксплуатация машин и механизмов							40 817		433 987
		материальные ресурсы							1 670 348		10 544 469
		перевозка							24 044		418 722
		Всего ФОТ (справочно)							37 750		1 553 858
		Всего накладные расходы							46 947		1 932 490
		Всего сметная прибыль							36 110		1 486 248
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							1 851 574		16 186 840
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									6 618 760
		ндс 20%									3 237 368,00
		ВСЕГО с НДС									19 424 208,00
		по итогам проведения электронного конкурса:									19 229 966,10

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]